



Индекс 030006, г. Актобе, ул. Ломоносова, 11 В, тел: 8 (71-32) 96-81-96 (факс), e-mail: info@tehnogaz.kz

## ПРИКАЗ

г. Актобе

№ 13

«18» января 2023 года

**«Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости по оказываемым услугам по иным видам деятельности технологически связанных с регулируруемыми услугами»**

*Для расчета с бытовыми и коммунально-бытовыми потребителями,*

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Отменить с 01 февраля 2023 года приказ от 03 декабря 2019 года № 189 «Об утверждении калькуляции иных видов деятельности технологически связанных с регулируруемыми услугами».

2. Утвердить и ввести в действие с **01 февраля 2023 года** калькуляции стоимости по оказываемым услугам по иным видам деятельности технологически связанных с регулируемым услугами (Приложения №1-10).

3. Специалисту по кадрам Курбаналиевой Ж.М. ознакомить ответственных сотрудников с данным приказом для применения в работе.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления газоснабжения Оспанова Т.К.

*Приложения:*

- Прейскурант цен на платные услуги для бытовых и коммунально-бытовых потребителей (Приложение №1).

- Калькуляции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Приложения №2-10).

Генеральный директор  
ТОО «Компания «Техногаз»

Амиртаев Р.Б.

Копию приказа получила:  
Финансовый директор

Оспанов Т.К.

Шамсутдинова Э.А.

**Согласно приказа Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости по оказываемым услугам по иным видам деятельности технологически связанных с регулируемым услугами от 18 января 2023 года № 13**

**Прейскурант цен на платные услуги для бытовых и коммунально-бытовых потребителей ТОО "Компания "Техногаз" с 01 февраля 2023 года**

№ п/п	Виды оказываемых услуг без составления сметы работ	Единица измерения	Сумма с учетом НДС (тенге)
1	Опломбировка прибора учета газа	1 прибор	1 111
2	Установка газовых приборов (котлов, форсунок, водонагревателей) с применением сварочных работ	1 прибор	10 413
3	Установка газовых приборов (котлов, форсунок, водонагревателей, прибор учета газа) без применения сварочных работ	1 прибор	1 699
4	Установка запорного клапана СИКЗ, термазапорного клапана с применением сварочных работ	1 прибор	9 413
5	Установка запорной арматуры (крана ду 15-50мм) на газопроводе с применением сварочных работ	1 прибор	9 413
6	Установка запорной арматуры (крана ду 15-50мм) на газопроводе без применения сварочных работ	1 прибор	1 359
7	Подключение вновь построенных газопроводов к действующей распределительной сети низкого давления (без стоимости газа).	1 услуга	12 033
8	Отключение и подключение абонентов потребителей газа с применением сварочных работ	1 услуга	9 365
9	Сезонная опломбировка и распломбировка газа	1 услуга	981

**Калькуляция №1**  
**Опломбировка прибора учета газа**

**Состав работ:** Опломбировать прибор учета газа (новый прибор учета).  
Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** контролер - 1 человек;

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 прибор	1,00	732
2	ОСМС 3%			22
3	Социальный налог 9,5%			52
4	<b>Итого:</b>			<b>806</b>
5	Сырье и материалы			108
6	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			13
7	<b>Итого:</b>			<b>927</b>
8	Рентабельность 7%			65
9	Всего:			992
10	<b>Всего с учетом НДС 12%:</b>			<b>1 111</b>

Типовые нормы времени на опломбировку прибора учета газа

*100 000* *месячный оклад контролера (специалист по учету и транспортировки газа)*

*164,00* *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*

*20* *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата 1 (специалиста) контролера: 100 000 тг : 164 =

610 тенге

Экологическая надбавка к оплате труда

122 тенге

Заработная плата 1 (специалиста) контролера для выполнения данного вида работ (час):

732 тенге

Финансовый директор



Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция № 2**  
**Установка газовых приборов (котлов, форсунок, водонагревателей) с применением сварочных работ**

**Состав работ:** Перекрыть кран на вводе и произвести продувку газопровода. Произвести монтаж и демонтаж приборов. Проверить плотность сварных соединений. Проинструктировать абонента и сделать запись в абонентской книге.

**Состав звена:** Слесарь газового оборудования - 1 человек; газосварщик- 1 человек.

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 прибор	2,00	4 024
2	ОСМС 3%			121
3	Социальный налог 9,5%			287
4	<b>Итого:</b>			<b>4 432</b>
5	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			59
6	Транспортные расходы:			477
7	Сырье и материалы			3 721
8	<b>Итого:</b>			<b>8 689</b>
9	Рентабельность 7%			608
10	Всего:			9 297
11	<b>Всего с учетом НДС 12%:</b>			<b>10 413</b>

Типовые нормы времени на установку газовых приборов (котлов, форсунок, водонагревателей) с применением сварочных работ

*115 000* *месячный оклад слесаря газового оборудования*

*160 000* *месячный оклад газосварщика*

*164,00* *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*

*20* *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата I (специалиста) слесаря газового оборудования: 115 000 тг : 164 = 701 тенге

Часовая заработная плата I (специалиста) газосварщика: 160 000 тг : 164 = 976 тенге

Экологическая надбавка к оплате труда 335 тенге

Заработная плата для выполнения данного вида работ (час): 2012 тенге

Финансовый директор

Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция №3**

**Установка газовых приборов (котлов, форсунок, водонагревателей, прибор учета газа) без применения сварочных работ**

**Состав работ:** Перекрыть кран перед газовым прибором. Произвести демонтаж газового прибора. Установить новый газовый прибор. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работоспособность прибора. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** Слесарь газового оборудования -1 человек;

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 прибор	1,50	1 262
2	ОСМС 3%			38
3	Социальный налог 9,5%			90
4	<b>Итого:</b>			<b>1 390</b>
6	Сырье и материалы			
5	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			28
6	<b>Итого:</b>			<b>1 418</b>
7	Рентабельность 7%			99
8	Всего:			1 517
9	<b>Всего с НДС 12%:</b>			<b>1 699</b>

Типовые нормы времени на установку газовых приборов (котлов, форсунок, водонагревателей) без применения сварочных работ

*115 000*      *месячный оклад слесаря газового оборудования*  
*164,00*      *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*  
*20*              *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата 1 (специалиста) слесаря газового оборудования: 115 000 тг : 164 =	701	тенге
Экологическая надбавка к оплате труда	140	тенге
Заработная плата для выполнения данного вида работ (час):	841	тенге

Финансовый директор

Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция № 4**

**Установка запорного клапана СИКЗ, термазапорного клапана с применением сварочных работ**

**Состав работ:** Перекрыть кран на вводе и произвести продувку газопровода. Установка запорного клапана СИКЗ, термазапорного клапана. Проверка срабатывания клапана. Пустить газ. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** Слесарь газового оборудования: - 1 человек;  
газоэлектросварщик - 1 человек

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 прибор	2,00	4 024
2	ОСМС 3%			121
3	Социальный налог 9,5%			287
4	<b>Итого:</b>			<b>4 432</b>
5	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			59
6	Транспортные расходы			477
7	Сырье и материалы			2 887
8	<b>Итого:</b>			<b>7 855</b>
9	Рентабельность 7%			550
10	Всего:			8 405
11	<b>Всего с НДС 12%:</b>			<b>9 413</b>

Типовые нормы времени на установку запорного клапана СИКЗ, термазапорного клапана с применением сварочных работ

*115 000*      *месячный оклад слесаря газового оборудования*

*160 000*      *месячный оклад газоэлектросварщика*

*164*            *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*

*20*             *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата 1 (специалиста) слесаря газового оборудования: 115 000 тг : 164 =                        701            тенге

Часовая заработная плата 1 (специалиста) газоэлектросварщика: 160 000 тг : 164 =                                976            тенге

Экологическая надбавка к оплате труда    335            тенге

Заработная плата для выполнения данного вида работ (час):    2012            тенге

Финансовый директор



Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция № 5**

**Установка запорной арматуры (крана ду 15-50мм) на газопроводе с применением сварочных работ**

**Состав работ:** Установка запорной арматуры установить кран нужного диаметра, проверить на герметичность соединений. Пустить газ. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** Слесарь газового оборудования: - 1 человек;  
газоэлектросварщик - 1 человек

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 прибор	2,00	4 024
2	ОСМС 3%			121
3	Социальный налог 9,5%			287
4	<b>Итого:</b>			<b>4 432</b>
5	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			59
6	Транспортные расходы			477
7	Сырье и материалы			2 887
8	<b>Итого:</b>			<b>7 855</b>
9	Рентабельность 7%			550
10	Всего:			8 405
11	<b>Всего с НДС 12%:</b>			<b>9 413</b>

Типовые нормы времени на установка запорной арматуры (крана ду 15-50мм) на газопроводе с применением сварочных работ

115 000      *месячный оклад слесаря газового оборудования*

160 000      *месячный оклад газоэлектросварщика*

164,00      *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*

20      *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата 1 (специалиста) слесаря газового оборудования: 115 000 тг : 164 =      701      тенге

Часовая заработная плата 1 (специалиста) газоэлектросварщика: 160 000 тг : 164 =      976      тенге

Экологическая надбавка к оплате труда      335      тенге

Заработная плата для выполнения данного вида работ (час):      2012      тенге

Финансовый директор



Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция №6**

**Установка запорной арматуры (крана ду 15-50мм) на газопроводе без применения сварочных работ**

**Состав работ:** Перекрыть кран на вводе и произвести продувку газопровода. Установить запорную арматуру. Проверка герметичности соединений. Пуск газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** Слесарь газового оборудования -1 человек;

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 прибор	1,20	1 010
2	ОСМС 3%			30
3	Социальный налог 9,5%			72
4	<b>Итого:</b>			<b>1 112</b>
5	Сырье и материалы			
6	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			22
7	<b>Итого:</b>			<b>1 134</b>
8	Рентабельность 7%			79
9	Всего:			1 214
10	<b>Всего с НДС 12%:</b>			<b>1 359</b>

Типовые нормы времени на установку запорной арматуры (крана ду 15-50мм) на газопроводе без применением сварочных работ.

115 000      *месячный оклад слесаря газового оборудования*  
164,00      *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*  
20            *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие*

Часовая заработная плата 1 (специалиста) слесаря газового оборудования: 115 000 тг : 164 =	701	тенге
Экологическая надбавка к оплате труда	140	тенге
Заработная плата для выполнения данного вида работ (час):	841	тенге

Финансовый директор



Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция № 7**

**Подключение вновь построенных газопроводов к действующей распределительной сети низкого давления (без стоимости газа)**

**Состав работ:** Перекрыть кран на вводе и произвести продувку, врезку в газопровод. Проверка герметичности соединений. Пуск газа.  
Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** Слесарь газового оборудования - 1 человек;  
газосварщик- 1 человек

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 врезка	3,00	6 037
2	ОСМС 3%			181
3	Социальный налог 9,5%			430
4	<b>Итого:</b>			<b>6 648</b>
5	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			29
6	Транспортные расходы:			477
7	Сырье и материалы			2 887
8	<b>Итого:</b>			<b>10 041</b>
9	Рентабельность 7%			703
10	Всего:			10 744
11	<b>Всего с НДС 12%:</b>			<b>12 033</b>

Примечание: Стоимость затрат на данный вид работы может увеличиваться на основании СНИП

Типовые нормы времени на подключение вновь построенных газопроводов к действующей распределительной сети низкого давления (без стоимости газа)

115 000      *месячный оклад слесаря газового оборудования*

160 000      *месячный оклад газосварщика*

164,00      *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*

20            *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата I (специалиста) слесаря газового оборудования: 115 000 тг : 164 =

701            тенге

Часовая заработная плата I (специалиста) газосварщика: 160 000 тг : 164 =

976            тенге

Экологическая надбавка к оплате труда

335            тенге

Заработная плата для выполнения данного вида работ (час):

2012            тенге

Финансовый директор



Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция № 8**

**Отключение и подключение абонентов потребителей газа с применением сварочных работ**

**Состав работ:** Перекрыть кран на вводе и произвести продувку газопровода. При отключении произвести демонтаж (обрезать) подводный газопровод. Установить заглушку. При подключении произвести монтаж (врезка) газопровода. Пустить газ, проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** Слесарь газового оборудования - 1 человек;  
газоэлектросварщик- 1 человек

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 врезка	2,00	4 024
2	ОСМС 3%			121
3	Социальный налог 9,5%			287
4	<b>Итого:</b>			<b>4 432</b>
5	Затраты на ОТ и ТБ (Страх. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			19
6	Транспортные расходы:			477
7	Сырье и материалы			2 887
8	<b>Итого:</b>			<b>7 815</b>
9	Рентабельность 7%			547
10	Всего:			8 362
11	<b>Всего с НДС 12%:</b>			<b>9 365</b>

Примечание: Стоимость затрат на данный вид работы может увеличиваться на основании СНИП

Типовые нормы времени на отключение и подключение абонентов потребителей газа с применением сварочных работ

115 000      *месячный оклад слесаря газового оборудования*

160 000      *месячный оклад газоэлектросварщика*

164,00      *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*

20      *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата I (специалиста) слесаря газового оборудования: 115 000 тг : 164 =      701      тенге

Часовая заработная плата I (специалиста) газоэлектросварщика: 160 000 тг : 164 =      976      тенге

Экологическая надбавка к оплате труда      335      тенге

Заработная плата для выполнения данного вида работ (час):      2012      тенге

Финансовый директор



Шамсутдинова Э. А.

**Калькуляция №9**

**Сезонная опломбировка и разпломбировка абонента**

**Состав работ:** Опломбировать и снять помбу у абонента .

Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту.

**Состав звена:** контролер - 1 человек;

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Норма времени чел/час	Сумма (тенге)
1	Оплата труда	1 прибор	1,00	732
2	ОСМС 3%			22
3	Социальный налог 9,5%			52
4	<b>Итого:</b>			<b>806</b>
5	Затраты на ОТ и ТБ (Страхов. работника, спец. одежда, мед. осмотр, подготовка кадров в области. пром. безопас.)			13
6	<b>Итого:</b>			<b>818</b>
7	Рентабельность 7%			57
8	Всего:			876
9	<b>Всего с НДС 12%:</b>			<b>981</b>

Типовые нормы времени на сезонную опломбировку

*100 000*      *месячный оклад контролера (специалист по учету и транспортировки газа)*

*164,00*      *среднемесячный баланс рабочего времени на 2023 год*

*20*      *процент экологической надбавки к оплате труда (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»)*

Часовая заработная плата 1 (специалиста) контролера:  $100\,000 \text{ тг} : 164 =$

610      тенге

Экологическая надбавка к оплате труда

122      тенге

Заработная плата 1 (специалиста) контролера для выполнения данного вида работ (час):

732      тенге

Финансовый директор

Шамсутдинова Э. А.